**ESTIMASI RENCANA ANGGARAN BIAYA**
**PEMBANGUNAN RUMAH MRS.ANNI, KOTA BOGOR**

**TAHUN 2025**

| NO | ITEM PEKERJAAN | JUMLAH | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekerjaan Persiapan | Rp12.202.400 | |
| 2 | Pekerjaan Pembongkaran | Rp5.928.866 | |
| 3 | Pekerjaan Lantai 1 | Rp76.642.827 | |
| 6 | Pekerjaan Atap | Rp55.918.271 | |
| | **Nilai Pekerjaan** | | Rp150.692.365 |
| | **Pajak** **0%** | | Rp0,00 |
| | | | |
| | **TOTAL NILAI PEKERJAAN** | | **Rp150.692.365** |

**Keterangan :**
1. Syarat pemesanan Harga RAB Final yang merinci harus dengan ketentuan desain.
2. Harga tidak mengikat dan dapat berubah sesuai spesifikasi material yang dipakai dalam Rencana Anggaran Biaya setelah Final Paket Desain yang diambil.
3. Proses/prosedur, syarat dan ketentuan berlaku.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**
Kegiatan : Desain dan Bangun
Pekerjaan : Renovasi Rumah Mrs.Anni
Lokasi : Kota Bogor

Tahun : 2026

| NO | ITEM PEKERJAAN | VOL | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **PEKERJAAN PERSIAPAN** | | | | | |
| 1 | Pembersihan Lokasi & Stripping Area | 88,00 | m2 | Rp 27.300,00 | Rp 2.402.400,00 | |
| 2 | Pembuangan Puing Bangunan | 10,00 | rit | Rp 480.000,00 | Rp 4.800.000,00 | |
| 3 | Mob & Demob Alat | 1,00 | ls | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | |
| | **TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN** | | | | | **Rp 12.202.400,00** |
| **II** | **PEKERJAAN PEMBONGKARAN** | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Bongkaran Keramik/Lantai | 17,12 | m2 | Rp 33.345,00 | Rp 570.866,40 | |
| 2 | Pekerjaan Bongkaran Plafond | 56,40 | m2 | Rp 40.000,00 | Rp 2.256.000,00 | |
| 3 | Pekerjaan Bongkaran Atap | 56,40 | m2 | Rp 55.000,00 | Rp 3.102.000,00 | |
| | **TOTAL PEKERJAAN PEMBONGKARAN** | | | | | **Rp 5.928.866,40** |
| **III** | **PEKERJAAN LANTAI 1** | | | | | |
| **A** | **PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1** | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Tiang Kolom Beton Bertulang | | | | | |
| | a. Tiang Kolom Praktis Beton Bertulang | 4,50 | m' | Rp 253.683,63 | Rp 1.141.576,31 | |
| 2 | Pekerjaan Beton Bertulang | | | | | |
| | a. RingBalok Beton Bertulang 10 x 10 | 38,56 | m' | Rp 301.312,29 | Rp 11.618.602,00 | |
| | | | | | **Jumlah** | **Rp 12.760.178,31** |
| **B** | **PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1** | | | | | |
| **B.1** | **Pekerjaan Pasangan Dinding** | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm | 11,56 | m2 | Rp 187.846,20 | Rp 2.171.502,12 | |
| 2 | Pekerjaan Plesteran Dinding Tebal 15 mm | 23,10 | m2 | Rp 112.940,96 | Rp 2.608.936,25 | |
| 3 | Pekerjaan Acian Dinding | 23,10 | m2 | Rp 99.594,07 | Rp 2.300.622,92 | |
| | | | | | **Jumlah** | **Rp 7.081.061,29** |
| **B.2** | **Pekerjaan Pasangan Keramik** | | | | | |
| 1. | Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40x40& Dinding Tinggi 2 Meter 25x40 Kamar Mandi | 17,12 | m2 | Rp 395.100,00 | Rp 6.764.112,00 | |
| | | | | | **Jumlah** | **Rp 6.764.112,00** |
| **B.3** | **Pekerjaan Pasangan Plafond** | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Plafond PVC + Rangka Hollow | 88,00 | m2 | Rp 295.837,49 | Rp 26.033.699,12 | |
| 2 | Pekerjaan List Alumunium Siku Shadow Line | 70,90 | m' | Rp 28.000,00 | Rp 1.985.200,00 | |
| | | | | | **Jumlah** | **Rp 28.018.899,12** |
| **B.4** | **Pekerjaan Pengecatan** | | | | | |
| 1 | Pengecatan Dinding Dalam ex Dulux Catylac Interior | 198,00 | m2 | Rp 51.717,09 | Rp 10.239.984,61 | |
| 2 | Pengecatan Dinding Fasad/Tampak ex Dulux Catylac Eksterior | 44,37 | m2 | Rp 100.816,95 | Rp 4.473.248,07 | |
| | | | | | **Jumlah** | **Rp 14.713.232,68** |
| **B.5** | **Pekerjaan Sanitari** Sanitary By Owner | | | | | |
| 1 | Pemasangan Closet Duduk ex. Toto Standard | 1,00 | set | Rp 350.000,00 | Rp 350.000,00 | |
| 2 | Pemasangan Jet Washer | 1,00 | set | Rp 170.000,00 | Rp 170.000,00 | |
| 3 | Pemasangan Shower + Kran (Cold Only) | 1,00 | set | Rp 300.000,00 | Rp 300.000,00 | |
| 4 | Pemasangan Floor Drain | 1,00 | bh | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | |
| 5 | Pemasangan Keran Air | 1,00 | set | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 | |
| | | | | | **Jumlah** | **Rp 1.070.000,00** |
| **C.** | **PEKERJAAN ELEKTRIKAL** | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Instalasi Penerangan | | | | | |
| | a. Instalasi Penerangan Instalasi Pakai Existing | - | titik | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |
| | b. Downlight LED 12 Watt | 12,00 | bh | Rp 161.824,50 | Rp 1.941.894,00 | |
| 2 | Pekerjaan Instalasi Stop Kontak Pakai Existing | | | | | |
| | a. Instalasi Stop Kontak | - | titik | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |
| | b. Stop Kontak Biasa 2 Lubang | - | bh | Rp 0,00 | Rp 0,00 | |
| | | | | | **Jumlah** | **Rp 1.941.894,00** |
| **D.** | **PEKERJAAN MEKANIKAL PLUMBING** | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Pipa Air Bersih | | | | | |
| | a. Pemasangan Pipa PVC AW diameter 1/2" | 8,00 | m' | Rp 106.650,00 | Rp 853.200,00 | |
| 2 | Pekerjaan Pipa Air Bekas | | | | | |
| | a. Pemasangan Pipa PVC AW diameter 3" pipa dak talang | 15,00 | m' | Rp 190.350,00 | Rp 2.855.250,00 | |
| 5 | Pekerjaan Pengkondisian Udara AC & Exhaust | | | | | |
| | c. Exhaust Fan | 1,00 | unit | Rp 585.000,00 | Rp 585.000,00 | |
| | | | | | **Jumlah** | **Rp 4.293.450,00** |
| | **TOTAL PEKERJAAN LANTAI 1** | | | | | **Rp 76.642.827,41** |
| **IV** | **PEKERJAAN ATAP** | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Pemasangan Kuda-Kuda Baja Ringan Serta Reng | 83,00 | m2 | Rp 170.000,00 | Rp 14.110.000,00 | |
| 2 | Pekerjaan Pemasangan Genteng/Atap Alderon Double Layer | 83,00 | m2 | Rp 270.000,00 | Rp 22.410.000,00 | |
| 3 | Pekerjaan Pemasangan Listplang | 15,18 | m' | Rp 112.000,00 | Rp 1.700.160,00 | |
| 3 | Pekerjaan Pemasangan Plafon pvc area atap | 7,62 | m' | Rp 295.000,00 | Rp 2.247.900,00 | |
| 4 | Pekerjaan Pemasangan Dinding ban banan dak talang | | | | | |
| | b. Pekerjaan Dinding Hebel ban banan dak talang | 5,80 | m' | Rp 187.846,20 | Rp 1.089.507,98 | |
| | c. Pekerjaan Plesteran Dinding | 5,80 | m2 | Rp 112.940,96 | Rp 655.057,59 | |
| | d. Pekerjaan Acian Dinding | 5,80 | m2 | Rp 99.594,07 | Rp 577.645,58 | |
| 6 | Pekerjaan Dak Talang + Ringbalok 13x13 | 14,57 | m' | Rp 800.000,00 | Rp 11.656.000,00 | |
| 8 | Pekerjaan Pelapisan Sika Waterproofing (dak talang) | 9,20 | m2 | Rp 160.000,00 | Rp 1.472.000,00 | |
| | | | | | **Jumlah** | **Rp 55.918.271,15** |
| | **TOTAL KESELURUHAN BIAYA** | | | | | **Rp 150.692.364,96** |